

< 411 * 2 * 8 >

ПК РИК (вер.1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДАЮ»

Смета на сумму: 105 102 руб.

Смета на сумму: 105 102 руб.

_____/С. /

_____/Н. /

«_____» _____ 2018 г.

«_____» _____ 2018 г.

Стройка: Ремонт кровли здания МДОУ « Детский сад»

Объект: Ремонт кровли здания МДОУ « Детский сад»

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3

(Локальный сметный расчет)

на ремонт плоских кровель одноэтажной части здания

Основание: дефектная ведомость

базисная цена

текущая цена

Сметная стоимость: **14.732** тыс. руб.

105.102 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость: **0.158** тыс.чел.ч

0.158 тыс.чел.ч

Сметная заработная плата: **1.745** тыс. руб.

16.762 тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 1-й квартал 2011 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)".

№ поз.	Код норматива, Наименование, Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу			Базисная стоимость всего			Текущая стоимость всего		
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. КРОВЛЯ											
1.	E46-04-008-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Разборка покрытий кровель из рулонных материалов, 100 м2 покрытия	1.1022	183.71	<u>141.79</u>	<u>41.92</u>	202	<u>156</u>	<u>46</u>	1 651	<u>1 500</u>	<u>151</u>
2.	E53-23-1 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Перекладка кирпичного парапета при высоте (в рядах) в 4 кирпича, 1 м карниза	8.5	110.82	<u>37.19</u> 72.64	<u>0.99</u> 0.16	942	<u>316</u> 617	<u>8</u> 1	6 573	<u>3 035</u> 3 497	<u>42</u> 13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	E12-01-017-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм, 100 м2 стяжки	0.9185	1 729.99	<u>341.83</u> 1 110.35	<u>277.81</u> 33.03	1 589	<u>314</u> 1 020	<u>255</u> 30	8 361	<u>3 012</u> 4 413	<u>935</u> 291
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>											
4.	E12-01-017-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01, 100 м2 стяжки	4.5925	87.80	<u>12.56</u> 71.30	<u>3.95</u> 0.51	403	<u>58</u> 327	<u>18</u> 2	2 046	<u>553</u> 1 424	<u>69</u> 22
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>											
5.	E12-01-016-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной, 100 м2 кровли	1.1022	306.69	<u>35.58</u> 265.95	<u>5.16</u>	338	<u>39</u> 293	<u>6</u>	1 185	<u>376</u> 784	<u>25</u>
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>											
6.	E58-20-2 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Смена обделок из листовой стали карнизов шириной до 0,7 м, 100 м	0.157	4 608.85	<u>681.51</u> 3 916.42	<u>10.91</u> 2.29	724	<u>107</u> 615	<u>2</u>	2 932	<u>1 027</u> 1 897	<u>8</u> 3
7.	E58-20-2 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Смена обделок из листовой стали парапетов шириной до 0,7 м, 100 м	0.285	4 608.85	<u>681.51</u> 3 916.42	<u>10.91</u> 2.29	1 314	<u>194</u> 1 116	<u>3</u> 1	5 323	<u>1 865</u> 3 444	<u>14</u> 5
8.	E12-01-001-04 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в три слоя, 100 м2 кровли	1.1022	825.31	<u>305.47</u> 434.14	<u>85.71</u> 6.33	910	<u>337</u> 479	<u>94</u> 7	5 211	<u>3 231</u> 1 642	<u>338</u> 67
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>											

< 411 * 2 * 8 >

ПК РИК (вер.1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.	E12-01-004-05 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство примыканий кровель из наплавливаемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком, 100 м примыканий	0.128	4 300.45	<u>697.08</u> 3 476.42	<u>126.95</u> 13.68	550	<u>89</u> 445	<u>16</u> 2	2 346	<u>856</u> 1 425	<u>64</u> 17
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>											
10.	C101-3336 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Бикрост ХПП, м2	143.42	14.26	14.26		2 045	2 045		6 699	6 699	
11.	C101-3337 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Бикрост ОКП, СКП, ЭКП, м2	133.71	19.11	19.11		2 555	2 555		7 366	7 366	
12.	E58-17-2 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Разборка теплоизоляции на кровле, 100 м2 покрытия кровли	0.0425	128.66	<u>126.09</u>	<u>2.56</u>	5	<u>5</u>		52	<u>51</u>	
13.	E58-1-1 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	0.0425	194.88	<u>152.21</u>	<u>42.67</u> 7.51	8	<u>6</u>	<u>2</u>	69	<u>62</u>	<u>7</u> 3
14.	E58-1-3 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Разборка деревянных элементов конструкций крыш стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен, 100 м2 кровли	0.0425	315.99	<u>277.03</u>	<u>38.96</u> 6.86	13	<u>12</u>	<u>2</u>	120	<u>113</u>	<u>7</u> 3
15.	E10-01-008-05 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Разборка карнизов, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.0084	1 512.53	<u>1 418.22</u>	<u>94.31</u>	13	<u>12</u>	<u>1</u>	118	<u>114</u>	<u>4</u>
<i>Начисления: Н5= 0.92, Н47= 0, Н48= 0</i>											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.	E10-01-002-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Установка стропил, 1 м3 древесины в конструкции	0.021	2 099.82	<u>291.16</u> 1 751.90	<u>56.75</u> 3.06	44	<u>6</u> 37	<u>1</u>	245	<u>59</u> 181	<u>5</u> 1
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>											
17.	E10-01-008-05 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство карнизов, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.0084	6 776.26	<u>1 772.77</u> 4 885.60	<u>117.89</u>	57	<u>15</u> 41	<u>1</u>	359	<u>143</u> 212	<u>4</u>
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>											
18.	E26-02-019-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Огнезащитное покрытие деревянных конструкций для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	0.0425	204.66	<u>123.47</u> 7.21	<u>73.98</u> 0.18	9	<u>5</u>	<u>3</u>	57	<u>50</u> 1	<u>6</u>
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>											
19.	C113-8073 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Антисептик-антипирен <ОЗОН-007> для древесины, кг	0.8602	18.66	18.66		16	16		43	43	
20.	E12-01-007-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством, 100 м2 кровли	0.0425	5 143.67	<u>601.65</u> 4 317.84	<u>224.18</u> 22.66	219	<u>26</u> 184	<u>10</u> 1	1 274	<u>245</u> 988	<u>41</u> 9
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>											
21.	E15-04-024-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Простая окраска масляными составами по дереву потолков, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.009	1 300.35	<u>413.76</u> 879.72	<u>6.87</u> 0.20	12	<u>4</u> 8		58	<u>36</u> 22	
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1					11 968	<u>1 701</u> 9 798	<u>468</u> 44	52 088	<u>16 328</u> 34 038	<u>1 720</u> 434
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					11 968	<u>1 701</u> 9 798	<u>468</u> 44	52 088	<u>16 328</u> 34 038	<u>1 720</u> 434
	. МАТЕРИАЛОВ -					4 616			14 108		
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1; %=73 - по стр. 2; %=92 - по стр. 3-5, 8, 9, 20; %=71 - по стр. 6, 7, 12-14; %=90 - по стр. 15-17; %=77 - по стр. 18; %=80 - по стр. 21)					1 717			14 046		
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 18; %=56 - по стр. 2; %=44 - по стр. 3-5, 8, 9, 20; %=52 - по стр. 6, 7, 12-14; %=43 - по стр. 15-17; %=37 - по стр. 21)					1 047			8 048		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					14 732			74 182		
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1					14 732			74 182		
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					1 717			14 046		
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					1 047			8 048		
	% НР					98			84		
	% СП					60			48		

	. ИТОГО ПО СМЕТЕ					11 968	<u>1 701</u> 9 798	<u>468</u> 44	52 088	<u>16 328</u> 34 038	<u>1 720</u> 434
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					11 968	<u>1 701</u> 9 798	<u>468</u> 44	52 088	<u>16 328</u> 34 038	<u>1 720</u> 434
	. МАТЕРИАЛОВ -					4 616			14 108		
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1; %=73 - по стр. 2; %=92 - по стр. 3-5, 8, 9, 20; %=71 - по стр. 6, 7, 12-14; %=90 - по стр. 15-17; %=77 - по стр. 18; %=80 - по стр. 21)					1 717			14 046		
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 18; %=56 - по стр. 2; %=44 - по стр. 3-5, 8, 9, 20; %=52 - по стр. 6, 7, 12-14; %=43 - по стр. 15-17; %=37 - по стр. 21)					1 047			8 048		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					14 732			74 182		
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ					14 732			74 182		
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					1 717			14 046		
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					1 047			8 048		
	% НР					98			84		
	% СП					60			48		
	. ВСЕГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2018 ГОДА КОЭФФИЦИЕНТ ФАКТИЧЕСКОЙ ИНФЛЯЦИИ К = 1,1984 (МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ» ОТ 15.02.2018 ГОДА №7/1 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ «ЕДИНЫЙ ТАРИФНЫЙ ОРГАН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ» 17.11.2011 Г. №39/71)								88 900		

< 411 * 2 * 8 >

ПК РИК (вер.1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	. ВСЕГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ ИНДЕКС- ДЕФЛЯТОР НА ПЕРИОД РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ И = 1,0019 (МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ» ОТ 19.02.2018 ГОДА №08/558 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ «ЕДИНЫЙ ТАРИФНЫЙ ОРГАН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ» ОТ 27.02.2014 ГОДА №10/77)								89 069		
	. НДС 18%								16 033		
	. ВСЕГО ПО СМЕТЕ					14 732			105 102		

Составил: _____

(должность, подпись, Ф.И.О)